品質管理、施工方針

外壁タイル10年間、長期性能保証制度加入
（外壁タイル、剥離、剥落があれば保険にて対応・負担）

外装張付け材
【メーカー名】日本化成
【商品名】ダブルワン
粉末樹脂混入タイプ標準仕様

内壁接着剤
【メーカー名】タイルメント
【商品名】UR-50
ウレタン樹脂系エポキシ接着剤標準仕様

品質
安全
を考えた材料を使用

施工管理技士 6名・タイル張基幹技能者 9名・タイル張1級技能士23名　在籍

安全・品質管理の取り組み

- 安全品質パトロール ▶▶▶ 2回／月
- 安全衛生品質協議会 ▶▶▶ 1回／月
- 職長会 ▶▶▶▶▶▶▶ 1回／月
- 安全大会 ▶▶▶▶▶▶▶ 1回／年

安全衛生品質協議会

安全大会

現場事前検討会実施

各現場、工事着手前に社内で施工検討会を行う。
品質、作業手順、施工方法における注意点・改善点等を協議

現場事前検討会実施

上塗タイルは外壁弾性接着剤張り工法を推奨します。

弾性接着剤とは

弾性接着剤は、従来とは異なるコンセプトのもと、開発された、新しいタイプの接着剤です。

“強い”接着から、“剥がれない”接着へ。

① より剥がれにくい接着
② 環境変化に安定した接着
③ より信頼性の高い接着

弾性接着剤張りのメリット 安心・安全 地震の影響

・東日本大震災における、接着剤張り物件被害について、
全国タイル工業組合が調査を実施し、被害は全くなかったことが確認されました。

No.	物件	所在地	震度	建物構造	タイル	タイル数量（m²）	施工年	被害
1	Aマンション	仙台市泉区	6弱	RC造	ボーダー	530	2009	なし
2	Bマンション	仙台市青葉区	6弱	RC造	二丁掛	200	2002	なし
3	C公共施設	仙台市泉区	6弱	RC造	二丁掛	1,800	2002	なし
4	Dマンション	仙台市青葉区	6弱	RC造	二丁掛	300	2003	なし
5	Eマンション	仙台市青葉区	6弱	RC造	二丁掛	300	2003	なし
6	F大学G棟	仙台市青葉区	6弱	RC造	二丁掛	3,000	2007	なし
7	F大学H棟	仙台市青葉区	6弱	RC造	二丁掛	3,600	2008	なし
8	I病院	仙台市泉区	6弱		50二丁	1,200	2007	なし
9	J介護施設	仙台市青葉区	6弱	RC造	50二丁	880	2008	なし
10	K銀行	仙台市若林区	6弱		二丁掛	900	2010	なし
11	L結婚式場	宮城県富谷町	6弱	S造	二丁掛	900	2010	なし
12	M介護施設	山形県天童市	5弱	RC造	50二丁	1,000	2001	なし

全国タイル工業組合「Q-CAT説明資料」(2011)より抜粋

保証

Q-CAT認定品は、適切な組合せによって施工されるとQ-CAT保険が付保されます。タイル又は接着剤の品質不良によりタイルに剥落が発生した場合に修補工事費を13年間補償します。